Maître d'Ouvrage :

Parc de la Murgière

Création d'un terrain multi-sports

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

4 - Détail Estimatif

Pays Voironnais

Service Aménagement Opérationnel
Assistance Technique aux Communes
Ecocité - 740 route du Guillon
38500 Coublevie
Standard : 04.76.93.17.71

Dessiné par :	Verifié par :	Adopté par :	Référence :
Johan Gauthier	Marc Boizard	M. le Maire Roland BESSON	novembre 2017
		A :	
		B :	
		C :	
		D :	

Commune de MASSIEU

Parc de la Murgière

Création d'un terrain multi-sports

Détail estimatif des travaux

N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRES	DEPENSES PARTIELLES	DEPENSES TOTALES
1	**Installation de chantier**	Ft	**1,00**			
B	**TERRAIN MULTI SPORTS**					
	Surface plate forme : 28 x 15 m = 420 m² **Surface aire de jeux : 25 x 12 m**					
2	Décapage terre végétale	m²	***485,00***			
3	Décaissement	m³	***120,00***			
4	Mise en forme et compactage fond de forme + géotextile	m²	***485,00***			
5	Remblai	m³	***170,00***			
6	Bordure en béton type P	ml	***90,00***			
7	Concassé 0/25	m³	***25,00***			
8	Imprégnation - Emulsion + gravillon	m²	***420,00***			
9	Béton bitumineux 0/10 à la main	t	***54,00***			
10	Cage multi sports	u	***2,00***			
11	Marquage peinture	Ft	***1,00***			
12	Terre végétale pour épaulement latéral	m²	***150,00***			
				S/TOTAL B		

N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRES	DEPENSES PARTIELLES	DEPENSES TOTALES
C	**DIVERS**					
13	Filet pare ballon avec partie inférieure grillage – Ht 2 + 3 mètres	ml	***20,00***			
14	Bancs en bois	u	***4,00***			
15	Poubelles	u	***2,00***			
				S/TOTAL C		
		MONTANT TOTAL H.T. **MONTANT T.V.A. 20 %**				
		MONTANT TOTAL TTC				

à Le

l'entrepreneur